
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

NAZWA INWESTYCJI : WYKONANIE NOWEGO OGRODZENIA Z PRZĘSEŁ MODUŁOWYCH O WYS.1.5 M NA COKO-
ŁACH BETONOWYCH WRAZ Z 1 BRAMĄ I 4 FURTKAMI.
ADRES INWESTYCJI : 44-240 ŻORY, UL. BORYŃSKA 2
INWESTOR : ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2
ADRES INWESTORA : 44-240 ŻORY ; UL.BORYŃSKA 2
WYKONAWCA ROBÓT : -
ADRES WYKONAWCY : -
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Mirosław Rokita
DATA OPRACOWANIA : 25.02.2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.02.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ZS-2 OGRODZENIE					
1		Wykonanie Nowego Ogrodzenia.			
d.1	analiza indywidualna	Wykonanie ogrodzenia z systemu panelowego .Panele z prętów stalowych zgrzewanych punktowo; zabezpieczenie antykorozyjne (ocynkowanie+ malowanie proszkowe) , średnica drutu: minimum 5 mm ; wysokość panela - 150cm (+/- 3 cm); kolor antracyt; słupki stalowe ocynkowane i malowane proszkowo - (kolor jak panele) o wys. całkowitej min. 2,30 m i przekroju minimum 60x40 mm (profil zamknięty z zaślepką) .Mocowanie paneli do słupów za pomocą metalowych obejm mocujących oraz śrub zabezpieczających wykonanych ze stali nierdzewnej z samozrywalną nakrętką .Słupy zabetonowane w ziemi i wykończone nad gruntem "pestka"betonowa z 2 wpustami dla osadzenia prefabrykowanych elementów cokołu.Pomiędzy słupkami cokół betonowy o wys.20-30 cm. UWAGA ! W poz. uwzględnić koszty związane z rozplantowaniem ziemi z wykopów -niwelacją terenu i posianiem trawy w pasie o szerokości 1,00 m na dł.ogrodzenia. 12,00+9,00+22,00+8,00+35,00+87,00+100,00+30,00	m		
			m	303,00	
				RAZEM	303,00
2		Montaż bramy wjazdowej dwuskrzydłowej o szer. 4,00 m i wys. 1,50 m ze słupkami. Rama bramy wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju min. 60x40mm, regulowane zawiasy umożliwiające ruch bramy w obrębie 180 stopni; system zamykający składający się z wpustu zamka, prowadnicy rygla, zamka cylindrycznego oraz klamki; brama wyposażona w dolnej części w rygiel blokujący. Wypełnienie bramy i zabezpieczenie antykorozyjne - analogicznie jak ogrodzenie panelowe .Kolor antracyt.	szt		
d.1	analiza indywidualna	1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Montaż furtek wejściowych jednoskrzydłowych o szer. 1,00 m i wys. 1,50 m ze słupkami stalowymi zabetonowanymi w gruncie.. Rama furtki wykonana z profili stalowych zamkniętych o przekroju min. 60x40mm, regulowane zawiasy umożliwiające ruch furtki w zakresie 180 stopni.System zamykający składający się z wpustu zamka, rygla, zamka cylindrycznego oraz klamki. Wypełnienie furtki i zabezpieczenie antykorozyjne - analogicznie jak ogrodzenie panelowe .Kolor antracyt.	szt		
d.1	analiza indywidualna	4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
4		Obsługa geodezyjna-wytyczenie ogrodzenia ,furtok i bramy oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej z naniesieniem na zasoby miejskie.	kpl.		
d.1	analiza indywidualna	1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00