

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45421131-1 Instalowanie drzwi
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA DRZWI DO SAL LEKCYJNYCH I WC NA 3 PIETRZE ORAZ DO ARCHIWUM NA 1 PIĘ-
TRZE W BUD. " ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W ŻORACH "
ADRES INWESTYCJI : 44-240 ŻORY , UL. BORYŃSKA 2
INWESTOR : Zespół Szkół Nr2 im. Ks .prof.J.Tischner
ADRES INWESTORA : ul.Boryńska 2 , 44-240 Żory
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr Mirosław Rokita : uprawnienia budowlane nr 446/88
DATA OPRACOWANIA : czwartek, 26 kwiecień 2018

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

DRZWI DO POMIESZCZEŃ SAL LEKCYJNYCH I DO WC NALEŻY WYKONAĆ ANALOGICZNIE DO WYMIENIONYCH W UBIEGŁYM ROKU DRZWI NA II PIETRZE.
DRZWI DO ARCHIWUM WYKONAĆ ZGODNIE Z ZAŁĄCZONĄ CHARAKTERYSTYKĄ - JAKO DRZWI PPOŻ. EI 60 O WŁAŚCIWOŚ CIACJ ANTUWŁAMANIOWYCH KLASY RC4.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czwartek, 26 kwiecień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ZS-2 WYMIANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH					
1		PIĘTRO III , ARCHIWUM P-I			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0354-04				
		< sala 17 / drzwi 0,89*1,96 > 1	szt.	1,00	
		< sala 18 / drzwi 0,80*1,90 > 1	szt.	1,00	
		< sala 19 / drzwi 0,89*1,97> 1	szt.	1,00	
		< sala 20 / drzwi 0,90*1,98> 1	szt.	1,00	
		< sala 21/ drzwi 0,89*1,98> 1	szt.	1,00	
		< sala 22 /drzwi 0,88*1,98> 1	szt.	1,00	
		< sala 23 /drzwi 0,88*1,98> 1	szt.	1,00	
		< sala 24 /drzwi 0,90*1,95> 1	szt.	1,00	
		< sala 25 /drzwi 0,89*1,96> 1	szt.	1,00	
		< sala 26 /drzwi 0,89*1,97> 1	szt.	1,00	
		< sala 27 /drzwi 0,90*1,97> 1	szt.	1,00	
		< wc pom.nr 28 /drzwi 0,90*2,01> 1	szt.	1,00	
		< wc pom.nr 29 /drzwi 0,89*1,98> 1	szt.	1,00	
		< wc pom.nr 30 /drzwi 0,90*2,01> 1	szt.	1,00	
		< pom.archiwum / drzwi 0,90*1,97>1	szt.	1,00	
				RAZEM	15,00
2	KNR 4-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych.	szt.		
d.1	0355-03				
	analogia				
		15,00	szt.	15,00	
				RAZEM	15,00
3	KNR 4-01	Wykucie wnęk w ścianach z betonu żwirowego przy głębokości do 15 cm .Po- większenie otworów dla nowych drzwi o wym. w świetle ościeżnicy : 90 x 200 cm. Krotność = 3 < otwory normowe dla drzwi 90 > (1,10*2,10 * 15) A (suma częściowa)	m ²		
d.1	0211-06				
	analogia				
		< minus otwory drzwi istniejących >			
		< sala 17 / drzwi > - 0,89*1,96*1	m ²	-1,74	
		< sala 18 / drzwi > - 0,80*1,90*1	m ²	-1,52	
		< sala 19 / drzwi > - 0,89*1,97*1	m ²	-1,75	
		< sala 20 / drzwi> - 0,90*1,98*1	m ²	-1,78	
		< sala 21/ drzwi > - 0,89*1,98*1	m ²	-1,76	
		< sala 22 /drzwi > - 0,88*1,98*1	m ²	-1,74	
		< sala 23 /drzwi> - 0,88*1,98*1	m ²	-1,74	
		< sala 24 /drzwi> - 0,90*1,95*1	m ²	-1,76	
		< sala 25 /drzwi> - 0,89*1,96*1	m ²	-1,74	
		< sala 26 /drzwi> - 0,89*1,97*1	m ²	-1,75	
		< sala 27 /drzwi> - 0,90*1,97*1	m ²	-1,77	
		< wc pom.nr 28 /drzwi > - 0,90*2,01*1	m ²	-1,81	
		< wc pom.nr 29 /drzwi > - 0,89*1,98*1	m ²	-1,76	
		< wc pom.nr 30 /drzwi> - 0,90*2,01*1	m ²	-1,81	
		< pom.archiwum / drzwi>- 0,90*1,97*1	m ²	-1,77	
		B (suma częściowa)			
			m ²	-26,20	
				RAZEM	8,45
4	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1	0126-05				
		< w nowej ścianie i nad drzwiami >1,20*2*15	m	36,00	
				RAZEM	36,00
5	KNR 4-01	Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na podciągach.	m ²		
d.1	0703-02				
		1,20*0,60*15	m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
6	KNR 4-01	Wypełnienie oczek siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą ce- mentową poz.5	m ²		
d.1	0704-03				
			m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
7	KNR 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wa- piennej na ościeżach szerokości do 40 cm (2,10+1,10+2,10)*15	m		
d.1	0708-03				
			m	79,50	
				RAZEM	79,50
8	KNR 0-19	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia Analogia- montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) wewnętrznych drewnianych z ościeżnicą regulowaną o wym. mini- malnych w świetle ościeżnicy 90*200 cm.W materiałach uwzględnić: <i>kotwy stalowe</i> <i>pianka poliuretanowa</i> <i>silikon</i> <i>gips szpachlowy</i> <drzwi -wymiary zewnętrzne > 1,06*2,08 *14	m ²		
d.1	1023-12				
			m ²	30,87	
				RAZEM	30,87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
9 d.1	analogia	Materiał do poz. poprzedniej dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych, wewnętrznych, kompletnych. W materiałach. <i>drzwi wewnętrzne drewniane wypełnione płytą otworową, kolor popielaty (wg. Katalogu firmy PORTA NOVA kolor Euroinpost) z zamkiem patentowym, sztyldzikami i klamką, z ościeżnicą regulowaną w kolorze dopasowanym do skrzydła. o wym. w świetle ościeżnicy 900 x 2000 mm, skrzydła otwierane na zewnątrz pomieszczenia, W 3 drzwiach do wc-kratka lub otwory nawiewne.</i> 14	kpl. kpl.	 14,00	 14,00
				RAZEM	14,00
10 d.1	KNR 0-19 1023-12	Montaż drzwi z obróbką obsadzenia Analogia- montaż drzwi (ościeżnica + skrzydło) ANTYWŁAMANIOWYCH RC4 I PPOŻ EI 60 o wym. minimalnych w świetle ościeżnicy 90*200 cm. W materiałach uwzględnić: <i>kotwy stalowe do drzwi antywłamaniowych pianka uszczelniająca ppoż. silikon gips szpachlowy</i> <drzwi do archiwum -wymiary zewnętrzne > 1,06*2,08 *1	m ² m ²	 2,20	 2,20
				RAZEM	2,20
11 d.1	analogia	Materiał do poz. poprzedniej dostawa i montaż drzwi jednoskrzydłowych, pełnych stalowych, wewnętrznych, kompletnych. W materiałach. <i>drzwi wewnętrzne stalowe, antywłamaniowe z dwoma zamkami patentowymi, kolor popielaty, z sztyldzikami i klamką, z ościeżnicą w kolorze dopasowanym do skrzydła. o wym. w świetle ościeżnicy 900 x 2000 mm, skrzydła otwierane na zewnątrz pomieszczenia, Drzwi o właściwościach zgodnych z załączoną charakterystyką.</i> 1	kpl. kpl.	 1,00	 1,00
				RAZEM	1,00
12 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża przed położeniem gładzi gipsowej. < ościeża drzwiowe> (2,10+1,10+2,10)*15*0,40	m ² m ²	 31,80	 31,80
				RAZEM	31,80
13 d.1	NNRNKB 202 2021-04	(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z płyt gipsowych < ościeża drzwiowe> (2,10+1,10+2,10)*15*0,40	m ² m ²	 31,80	 31,80
				RAZEM	31,80
14 d.1	KNR K-04 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych -ścian. W materiale: <i>Farba lateksowa do ścian, kolorowa - zmywalna i odporna na szorowanie, hypoalergiczna</i> <pow. ościeżnic> poz. 13	m ² m ²	 31,80	 31,80
				RAZEM	31,80
15 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km < drzwi z ościeżnicą> (26,20*0,08*1,4 < gruz z powiększenia otworu> (poz.3)*0,15*3*1,4	m ³ m ³	 5,32	 5,32
				RAZEM	5,32
16 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 (poz.15)	m ³ m ³	 5,32	 5,32
				RAZEM	5,32
17 d.1	KNR-W 4-01 1216-01 z dwóch stron drzwi	Zabezpieczenia folią i usunięcie folii - podłogi . <i>Folia poliet. bud. osłonowa, gr. 0,06-0,10mm taśma klejaca (2,00*2,50)*15*2</i>	m ² m ²	 150,00	 150,00
				RAZEM	150,00